



Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m ²]	Gatunek materiału	Uwagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: Poz BS.1								
13	1	CE 160	3474	49.33	49.33	1.91	St3S	
14	2	Bl.125x10	280	2,74	5.48	0.14	St3S	
Suma dla: Poz BS.1			1 szt.		54.81	2.05 m ²		
Wykonać:			6 szt.		328.26 kg	12.30 m ²		
Masa Sumaryczna dla Rysunku								328 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 %								6 kg
Masa Całkowita dla Rysunku								334 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku								12.5 m ²

Uwaga:

1. Przygotowanie powierzchni przed malowaniem wg PN-EN ISO 8504-3
2. Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie.

Temat opracowania	REMONT OSADY PASTERSKIEJ W SOBLÓWCE GMINA UJSOŁY UL. GMINNA 1, 34-371 UJSOŁY	faza: PW
Treść rysunku:	ELEMENTY WYSYŁKOWE – BELKA	skala: 1:10
Autor projektu:	mgr inż. GRZEGORZ NOKIELSKI nr upr. SLK/3038/PWOK/10	data: 16.01.2017
		nr rys. 10