



Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m ²]	Gatunek materiału	Uwagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: Poz J.1								
12	1	CE100	4696	49.78	49.78	0.006	SI3S	
Suma dla: Poz J.1			1 szt.	49.78 kg		0.006 m ²		
Wykonał:			4 szt.	199.12 kg		0.024 m ²		

Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m ²]	Gatunek materiału	Uwagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: Poz S.1								
8	2	Bl.170x10	97	1.29	2.58	0.068	St3S	
9	2	Bl.300x12	300	7.77	15.54	0.34	St3S	
10	1	Bl.400x20	400	25.12	25.12	0.32	St3S	
11	1	HEA200	3500	148.05	148.05	3.99	St3S	
Suma dla:		Poz S.1	1 szt.	191.29 kg		4.72 m ²		
Wykonać:		8 szt.	1530.32 kg		9,44 m ²			
Masa Sumaryczna dla Rysunku								1530 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 %								28 kg
Masa Całkowita dla Rysunku								1558 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku								9.5 m ²

Uwaga:

1. Przygotowanie powierzchni przed malowaniem wg PN-EN ISO 8504-3
2. Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie.

Temat opracowania	REMONT OSADY PASTERSKIEJ W SOBLÓWCE GMINA UJSOŁY UL. GMINNA 1, 34-371 UJSOŁY	faza: PW
Treść rysunku:	ELEMENTY WYSYŁKOWE – SŁUP, JĘTKA	skala: 1:20 1:10
Autor projektu:	mgr inż. GRZEGORZ NOKIELSKI nr upr. SLK/3038/PWOK/10	data: 16.01.2017
		nr rys. 9