

Przedmiar

Ścieżka historyczno-przyrodnicza w ramach projektu "Śladami beskidzkich twórców"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,262
1.2	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych 262,0*5,00/10000	ha	0,131
		razem	ha	0,131
2. Roboty ziemne				
2.1	KNNR 1 0202/06	Wykop koryta drogowego na głębokość 20cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km (docelowa odległość do 5 km) S=0.6 ścieżka 262,0*2,00*0,20 plac (0,5*(17,50+9,50)*27,50+0,50*(17,50+13,00)*8,50-2,0*4,50)*0,20	m3 m3	104,8 98,375
		razem	m3	203,175
2.2	KNNR 1 0202/06	Wykop pod obrzeża z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km S=0.6 ścieżka 262,0*2*0,30*0,20 plac (9,50+13,50+2,0+4,50+2,0+18,0+13,0+10,0+28,0)*0,30*0,20	m3 m3	31,44 6,03
		razem	m3	37,47
2.3	KNNR 1 0208/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej 203,175+37,47	m3	240,645
		razem	m3	240,645
4. Koryto, podbudowy i obrzeża				
4.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ścieżka 262,0*2,00 plac 0,50*(17,50+9,50)*27,50+0,50*(17,50+13,00)*8,50-2,0*4,5	m2 m2	524 491,875
		razem	m2	1.015,875
4.2	KNNR 6 0112/01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnych - pospółki grubości 20cm	m2	1.015,875
4.3	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża ścieżka 262,0*2*0,3*0,15 plac (9,5+13,50+2,0+4,50+2,0+18,0+13,0+10,0+28,0)*0,30*0,15	m3 m3	23,58 4,523
		razem	m3	28,103
4.4	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ścieżka 262,0*2 plac 9,50+13,50+2,0+4,5+2,0+18,0+13,0+10,0+28,0	m m	524 100,5
		razem	m	624,5
4.5	KNNR 6 0113/01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.015,875
5. Wyposażenie placu i ścieżki				
5.1	KNR 2-21 0607/02	Ławki parkowe z podstawami betonowymi, z siedziskami z desek dębowych zabezpieczonych przed gniciem i wodą deszczową, długość 2,50m; wraz z montażem	szt.	5
5.2	Kalkulacja indywidualna	Kosze na śmieci betonowe z wkładem, wraz z montażem	szt.	2
5.3	Kalkulacja indywidualna	Stojak na rowery typu: "U-kształtne" mieszczący najmniej 5 rowerów, z fundamentem betonowym, wraz z montażem	szt.	4
5.4	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna o wymiarach 200cmx120cm z płyty kompozytowej aluminiowo-polietylenowej gr. 3mm, o masie 3,80kb/m2, wraz z wykonaniem z jednej strony nadruku wg wzoru przekazanego przez inwestora, na który składa się również nadruk tekstu alfabetem Braille'a o wymiarach formatu A4, zamocowana do ramy z kątowników zabezpieczonych antykorozyjnie, na dwóch słupkach stalowych w rury ocynkowanej 60mm, w fundamentach betonowych - głębokość 80cm	szt.	1