

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys inwestorski</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górkim		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Odcinek główn- km 0+000 do km 1+972: 1,972		1,972000
		odcinek na dz. nr 6217- km 0+000 do km 0,200		0,200000
		0+200:		0,200000
		odcinek na dz. nr 6481- km 0+000 do km 0,230		0,230000
		0+230:		0,230000
		RAZEM:	2,402000 km	2,402
2	Element	<b>Koryto drogowe</b>		
2.1	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Odcinek główn- km 0+000 do km 1+972: 1972,00*3,00*0,30		1 774,800000
		odcinek na dz. nr 6217- km 0+000 do km 200,00*3,00*0,30		180,000000
		0+200:		180,000000
		odcinek na dz. nr 6481- km 0+000 do km 230,00*3,00*0,30		207,000000
		0+230:		207,000000
		RAZEM:	2 161,800000 m3	2 161,800
2.2	KNNR 1/208/2 (3)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t Krotność=4,00	m3	2 161,800
2.3	KNNRW 10/2405/5	Profilowanie koryta, grunty spoiste, koryto wykonywane na głębokości 15-cm, z zagęszczeniem mechanicznym, grunt kategorii II-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Odcinek główn- km 0+000 do km 1+972: 1972,00*3,00		5 916,000000
		odcinek na dz. nr 6217- km 0+000 do km 200,00*3,00		600,000000
		0+200:		600,000000
		odcinek na dz. nr 6481- km 0+000 do km 230,00*3,00		690,000000
		0+230:		690,000000
		RAZEM:	7 206,000000 m2	7 206,000
3	Element	<b>Podbudowa</b>		
3.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm- docelowa gr. 30cm Krotność=2,00		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Odcinek główn- km 0+000 do km 1+972: 1972,00*3,00*0,30		1 774,800000
		odcinek na dz. nr 6217- km 0+000 do km 200,00*3,00*0,30		180,000000
		0+200:		180,000000
		odcinek na dz. nr 6481- km 0+000 do km 230,00*3,00*0,30		207,000000
		0+230:		207,000000
		RAZEM:	2 161,800000 m2	2 161,800

**NADZORY I PROJEKTY**  
**ROZBUDOWLANE**  
mgr inż. Marek Mieszczak  
KACIEFZ RYCHWAŁDZKI  
ul. Sienkowskiego 14 34-321 Łęka  
NIP 553-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak  
Uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej.  
Nr ewid. SLK/1899/POOD/07